2018-06-14

Zarząd Zlewni w Chojnicach - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia

o podjęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego z wniosku Pana Łukasza Nowakowskiego występującego z upoważnienia Gminy Kaliska zawieszonego postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 16 marca 2018 r., nr GD.ZUZ.1.421.ST.6.2018.SJ w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :

1. wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) :

a) zbiornik ZL-1 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina Kaliska – zbiornik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10,8 x 3,6 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 33,2 m^3, składający się z 162 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych w trzech warstwach po 54 sztuki, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm i geowłókninie,

b) zbiornik ZL-2 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina Kaliska – zbiornik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 7,8 x 3,6 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 24,0 m^3, składający się z 127 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych w trzech warstwach po 39 sztuk, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm i geowłókninie,

c) zbiornik ZL-3 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina, Kaliska – zbiornik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 7,2 x 4,2 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 25,9 m^3 składający się z 126 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych w trzech warstwach po 42 sztuki, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm i geowłókninie,

d) zbiornik ZL-4 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina, Kaliska – zbiornik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 16,2 x 3,6 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 49,9 m^3, składający się z 243 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych w trzech warstwach po 81 sztuk, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm i geowłókninie,

2. odprowadzanie do zbiorników ZL-1, ZL-2, ZL-3, ZL-4 połączonych szeregowo wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej ulicy Krótkiej w Kaliskach, gm. Kaliska w ilości : Q_{maksxs} = 0,0164 m^3/s, $Q_{śr.rocznie}$ = 10496 m^3/rok z powierzchni rzeczywistej 2,07 ha i zredukowanej 1,31 ha podczyszczonych w osadniku piasku z poduszką sorpcyjną oraz w osadnikach studni deszczowych.

wnioskodawca : Łukasz Nowakowski – pełnomocnik wnioskodawcy

data złożenia wniosku : 18.05.2018 r.