


Przedmiar

Zabezpieczenie skarpy brzegu lewego w km 301+400+301+465 rzeki Narew

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Razem |
|------|-----------------------|--|-----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KNR2-11 0504-07 | Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr.20+20 cm w gr. kat. I-III | m | 70 | 70 |
| 2 | KNR-W 2-01 0201-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km | m ³ | 966 | 966 |
| 3 | KNR-W 2-01 0210-02 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi | m ³ | 966 | 966 |
| 4 | KNR 2-11 0401-11 | Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego gr. 80 cm luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym na włókninie i podsypce | m ³ | 96 | 96 |
| 5 | KNR 2-11 0401-09 | Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego gr. 80 cm luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym na włókninie | m ³ | 48 | 48 |
| 6 | KNR-W 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp nasypów - kat. gruntu I-III | m ² | 770 | 770 |
| 7 | KNR-W 2-01 0403-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-II | m ³ | 924 | 924 |

Sporządził:
10.09.2018r.

STARSZY SPECJALISTA

 Aleksander Stocki

Sprawdził:
10.09.2018r.

INSPEKTOR

 Włodzimierz Malewski

Zatwierdził:
10.09.2018r.


 KIEROWNIK
 Łukasz Łuksza