Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia	Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 -- 3+000 i od 3+000 - 8+000. Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 - 7+730
Przedmiot zamówienia	Robota budowlana
Rodzaj ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony
Ogłaszający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	Warszawa
Gmina	Wola
Miasto	Warszawa
Ulica	ul. Żelazna
Numer budynku	59A
Data publikacji od	2019-09-11
Data publikacji do	2020-01-06
Termin składania ofert	2019-09-26
Numer ogłoszenia	RZ.ROZ.281.112.2019

1. CPV – 45246400-7
2. Przedmiot zamówienia: Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 — 3+000 i od 3+000 - 8+000.
Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 — 7+730
ROBOTA:
-Rozebranie zniszczonego umocnienia skarpy na rzece Mucha wykonanego z płyt ażurowych -
60m2
-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km(zakup i dowóz ziemi
do uzupełnienia ubytków w skarpie rzeki) 3,0mx1,30m=3,90m2,
3,90mx30m=117m3
-Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (odl. transportu 15km) – 117m3

-Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3m -
zabudowa dowiezionym gruntem ubytków w skarpie – 117m3
-Umocnienie skarpy rzeki włókniną syntetyczną (3,0mx30m=90m2)
-Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" duża (materiał z rozbiórki) – 60m2
-Wykonanie podsypek, grubość 10cm, tłuczeń kamienny – 60m2
-Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5cm grubości, tłuczeń kamienny – 60m2x2
USŁUGA:
-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki — 195m2

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad — 195m2
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje:
-dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, mapy orientacyjnej,
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do s.i.w.z.:
-Zał. nr 3 – dokumentacja projektowa,
-Zał. nr 4 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załączniki

- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (417,54 KB)
- SIWZ.pdf (1017,38 KB)
- Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty wraz z załącznikami.zip (67,28 KB)
- Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikiem.zip (57,12 KB)
- Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa i STWiOR.zip (1,45 MB)
- Inf. z otwarcia- Rzeka Mucha, 281.112.1.2019.pdf (616,31 KB)
- Spr. inf. z otwarcia ofert, 281.112.1a.2019.pdf (497,8 KB)
- 281.112. wybór na stronę internetową.pdf (210,38 KB)